TAM bietet Gülleaufbau für Väderstad-Carrier-Scheibeneggen

Artikel vom **22. September 2026**
Grünpflege

TAM hat einen Gülleaufbau für Scheibeneggen der Väderstad-Carrier-Baureihe entwickelt. Der Bausatz kombiniert organische Düngung und Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang und ist seit Juni 2026 als Nachrüstlösung für mehrere »Carrier X«-Modelle verfügbar.



Der seit Juni 2026 verfügbare Aufbau wurde in Zusammenarbeit mit Väderstad und Vogelsang entwickelt und ist als Nachrüstlösung für verschiedene »Carrier X«-Modelle erhältlich. (Bild: TAM)

Die Thüringer Agrartechnik & Maschinenbau GmbH (TAM) bietet seit Juni 2026 einen

Gülleaufbau für verschiedene Scheibeneggen der Baureihe »Väderstad Carrier« an. Der in Mechterstädt entwickelte Bausatz verbindet Gülleausbringung und Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang. Entwickelt wurde die Lösung in Zusammenarbeit mit Väderstad und Vogelsang. Der Vertrieb und die Montage sollen über ein deutschlandweites Händlernetz erfolgen. Die Nachrüstlösung ist für »Carrier X«-Modelle in den Ausführungen »CRX 425«, »CRX 525« und »CRX 625« mit »V-Disc« beziehungsweise »X-Disc« erhältlich. Anwender können den Bausatz selbst montieren oder den Einbau über einen Fachhändler durchführen lassen. Verfügbar ist das System über Väderstad-Vertriebspartner. **Direkte Ablage in die Bodenrille** Technisch nutzt der Aufbau die Arbeitsweise der Scheibenegge: Die erste Scheibenreihe zieht Bodenrillen, in die die Gülle über Auslaufrohre aus feuerverzinktem Stahl geleitet wird. Die Auslaufrohre sind an den Scheibenarmen befestigt und legen den organischen Dünger im Schatten der Scheiben ab. Anschließend bedeckt die zweite Scheibenreihe den bearbeiteten Bereich wieder mit Erde. Dadurch erfolgt die Ausbringung bodennah und die Gülle wird direkt in den Boden eingearbeitet. Nach Angaben aus der Pressemitteilung sollen so Ammoniakverluste und Geruchsemissionen sinken, während die Nährstoffnutzung verbessert wird. Weil Bodenbearbeitung und organische Düngung zusammenfallen, kann eine Überfahrt entfallen. Das spart Arbeitszeit, Kraftstoff und Maschinenkosten. Zugleich kann die geringere Zahl an Überfahrten dazu beitragen, die Bodenstruktur zu schonen. **Verteiltechnik und Schlauchpaket** Zum Lieferumfang gehören Verteilerturm, Schlauchpaket, Auslaufrohrsatz, Hydrauliksatz und Verteilertechnik. Als Verteiler kommt der Gülle-Exaktverteiler »DosiMat DMX570-24-50« von Vogelsang zum Einsatz. Laut Produktinformation sorgt dessen strömungsoptimierte Rotorkontur für eine gleichmäßige Verteilgenauigkeit bei unterschiedlichen Durchflussmengen. Ausgelegt ist der Verteiler für bis zu 10.000 l/min. Die angegebene Standzeit liegt bei bis zu 200.000 m³ je Verteiler. Für die Verschlauchung wird der neu entwickelte »Vacupress Flex« von Continental eingesetzt. Der zweilagige PVC-Schlauch verfügt über eine integrierte verzinkte Stahlspirale und eine Polyesterfadenverstärkung. Er ist laut Produktinformation flexibel, stabil, UV-beständig und scheiteldruckfest. Der angegebene Temperaturbereich reicht von -25 bis +60 Grad Celsius. **Nachrüstung für vorhandene Technik** Der Bausatz richtet sich an Betriebe und Lohnunternehmen, die vorhandene Carrier-Scheibeneggen erweitern möchten. Statt eine zusätzliche Maschine einzusetzen, wird die bestehende Scheibenegge für die bodennahe Ausbringung organischer Dünger ergänzt. So lässt sich das Einsatzspektrum der vorhandenen Technik verbreitern, ohne den grundlegenden Maschinenaufbau zu verändern.

Hersteller aus dieser Kategorie

Rapid Technic GmbH
Zeppelinstr. 1
D-88693 Deggenhausertal
07546 923750
info@rapid-technic.de
www.rapid-technic.de
Firmenprofil ansehen

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com
Firmenprofil ansehen

EGO Europe GmbH
Bahnhofstr. 12
D-71711 Steinheim/Murr
07144 2889-200
sales@egopowerplus.de
www.egopowerplus.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag